

PROPOSTA COMERCIAL

Nº 2025-03-01/BRENNTAG

DADOS DA PROPOSTA

Cliente:	Brenntag
Contato:	Lauro Ney
Local:	Nova Esperança, PR
Objeto:	Execução de serviços na bacia pluvial / lagoa Brenntag

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item 01.01 — Retirada de lona existente na lagoa

Remoção e descarte da lona existente na lagoa, com mão de obra e equipamentos necessários.

Item 01.02 — Reconstrução de taludes e fundo da lagoa

Serviços de nivelamento e reconstrução dos taludes e do fundo da lagoa, preparando a superfície para recebimento da geomembrana.

Item 01.03 — Terraplanagem com retroescavadeira

Execução de serviços de terraplanagem com retroescavadeira, incluindo corte, aterro, compactação e nivelamento da área da lagoa, garantindo a geometria adequada para instalação da geomembrana e demais estruturas.

Item 01.04 — Execução de rede com tubo PEAD Ø 160 mm soldado

Execução de rede hidráulica com tubo PEAD diâmetro 160 mm soldado, da lagoa até o dissipador de energia (50 m), com berço e estacas duplas em concreto armado a cada 2,5 metros para travamento da tubulação, incluindo registro de abertura e fechamento.

Item 01.05 — Execução de revestimento com Geomembrana PEAD 2,00 mm na lagoa

Fornecimento e instalação de geomembrana PEAD 2,00 mm, incluindo soldagem por termofusão, fixação mecânica e todos os materiais pertinentes ao processo.

Item 01.06 — Calçada em concreto armado em volta da lagoa (aprox. 60 m² × 7 cm)

Execução de calçada em concreto armado no perímetro da lagoa. Espessura: 7 cm; armação: ferro 4,2 mm; largura: 1 metro. Inclui materiais e mão de obra.

Item 01.07 — Calçada em concreto armado do asfalto até a lagoa (aprox. 47 m² × 7 cm)

Execução de calçada em concreto armado ligando o asfalto à lagoa. Espessura: 7 cm; armação: ferro 4,2 mm; largura: 1 metro. Inclui materiais e mão de obra.

Item 01.08 — Execução de guarda-corpo perimetral (60 m)

Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo metálico com pintura na cor amarelo-segurança, altura 1,00 m, em todo o perímetro da lagoa.

Item 01.09 — Calçada em concreto armado da lagoa até dissipador de energia (aprox. 50 m² × 7 cm)

Execução de calçada em concreto armado ligando a lagoa ao dissipador de energia. Espessura: 7 cm; armação: ferro 4,2 mm; largura: 1 metro. Inclui materiais e mão de obra.

Item 01.10 — Execução de dissipador de energia

Execução completa do dissipador de energia em concreto armado, incluindo formas, armação, concretagem, acabamento e todos os materiais pertinentes.

Item 01.11 — Limpeza de terreno

Limpeza e remoção de entulhos, materiais excedentes e resíduos de obra após conclusão dos serviços.

VALOR DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR (R\$)
01 — MÃO DE OBRA E MATERIAIS				
01.01	Retirada de lona existente na lagoa	UNID.	1	R\$ 900,00
01.02	Reconstrução de taludes e fundo da lagoa	UNID.	1	R\$ 4.800,00
01.03	Terraplanagem com retroescavadeira — corte, aterro e nivelamento da área da lagoa	HRS	30	R\$ 12.600,00
01.04	Execução de rede com tubo PEAD Ø 160 mm soldado — lagoa até dissipador, com berço e estacas duplas a cada 2,5 m em concreto armado, incluindo registro de abertura e fechamento	MTS	50	R\$ 9.200,00
01.05	Execução de revestimento com Geomembrana PEAD 2,00 mm na lagoa — fornecimento, instalação, soldagem por termofusão, fixação mecânica e materiais pertinentes	VB	1	R\$ 31.200,00
01.06	Calçada em concreto armado em volta da lagoa (aprox. 60 m ² × 7 cm) — ferro 4,2 mm / largura 1 metro	M ²	60	R\$ 8.760,00
01.07	Calçada em concreto armado do asfalto até a lagoa (aprox. 47 m ² × 7 cm) — ferro 4,2 mm / largura 1 metro	M ²	47	R\$ 6.862,00
01.08	Execução de guarda-corpo perimetral (60 m) — tubo metálico, pintura amarelo-segurança, altura 1,00 m	MTS	60	R\$ 3.800,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID .	QTD .	VALOR (R\$)
01.09	Calçada em concreto armado da lagoa até dissipador de energia (aprox. 50 m ² × 7 cm) — ferro 4,2 mm / largura 1 metro	M ²	50	R\$ 7.300,00
01.10	Execução de dissipador de energia em concreto armado — formas, armação, concretagem e acabamento	UNID.	1	R\$ 21.280,00
01.11	Limpeza de terreno — remoção de entulhos, materiais excedentes e resíduos de obra	UNID.	1	R\$ 1.800,00
TOTAL GERAL:				R\$ 132.500,00

FORMA DE PAGAMENTO

- 20% de entrada (mobilização): pagamento em 45 dias
- Saldo: medição a cada 10 dias de avanço da obra
- Notificação de finalização do evento → Aprovação em até 5 dias → Emissão de NF → Pagamento em até 60 dias da entrega da NF
- Preços fixos e irrevogáveis até o final do contrato
- Pagamento via depósito bancário

GARANTIAS

- 5 anos contra defeitos de fabricação e instalação (geomembrana)
- 1 ano contra acidentes de rasgamento, ruptura e furos
- 30 anos de expectativa de durabilidade da geomembrana
- 1 ano contra defeitos de instalação (demais itens)
- Vistoria anual no primeiro ano

IMPOSTOS

CATEGORIA	IMPOSTO	PERCENTUAL
Serviço	DAS Federal	11,2%
	ISS	2,79%
Materiais	Geomembrana IPI	15%
	DIFAL	6%

MULTA CONTRATUAL

Multa por atraso na entrega da obra: 0,3% ao dia, limitado a 10% do valor do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

PRAZO DE EXECUÇÃO

A definir em conjunto com a contratante conforme cronograma de liberação da área.

Obs.: O fator climático é determinante no cumprimento do prazo. As áreas a serem trabalhadas devem estar isentas de conteúdos. Frentes de trabalho sem interferência de terceiros são fundamentais para o cumprimento do prazo.

Nova Esperança, PR — 31 de Março de 2026

J. Wilson Santos
(44) 99813-9141

Somos gratos por participarmos deste projeto. Sempre à vossa disposição.